御見積書

平成　○年　○月　○日

御中

練馬　春子　様

工 事 名	浴室リフォーム工事　Plan2
ご 住 所	東京都練馬区栄町37－5
お 電 話	03(5946)6710
現場住所	

(現場とお住まいが違う時)

お支払い方法	振込み　・　ローン

〒176-0006 東京都練馬区栄町37－5

パレットリフォーム工房株式会社

TEL　03-5946-6710　FAX　03-5946-6720

リフォームアドバイザー　○○　○○　㊞

(新 規 ・ リピート ・ 紹 介 ・ 追 加)

お支払い条件

	契約時着手金	工事着工時	完了引渡時最終金
50万円未満	50%	—	50%
50万円以上	30%	50%	20%

法人様の場合、契約時着手金50%、着工時50%となります。

税 込 合 計 金 額 ￥	994,570	消費税8%	税額 ￥	73,672

※お見積時に発見不可能な既存箇所の再生工事及び記載なき事項は別途計算となります。

項　目	数 量	単 価	金　額	備　考
①商品代小計			651,140	
②施工費小計			210,000	
TOTO練馬SRご来場･ご成約特典			−23,960	
			837,180	
※工事用の電気･水道は、お客様のお宅のものを使用させて頂きます。				
※当見積もりに記載のない工事･商品は、別途となります。				
諸 経 費 (10%)	一式		83,718	
計 (消費税抜きの金額)			920,898	

見積有効期限　平成○年　○月　○日迄

項	目	数 量	単 価	金 額	備 考
①商品					
〈TOTO〉	リモデルバスルーム・ひろがるWFほっカラリ床				
	本体 WFV1317JXX3AK	1.0	479,250	479,250	定価の55%off
	＜オプション＞				
	ダウンライト(電球色) KSDE3	1.0	25,650	25,650	定価の55%off
	三乾王(ﾋｶﾙﾘﾓｺﾝ付) IKKE1	1.0			弊社ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
	M調エアインクリック SRN38	1.0			TOTOｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
	M調タオル掛け KTA21	1.0	2,250	2,250	定価の55%off
	手摺兼ハンガー SBA1R	1.0	9,900	9,900	定価の55%off
	追いだき加工 YAU51	1.0	14,130	14,130	定価の55%off
	梁カット用部材 VWH07	1.0	7,650	7,650	定価の55%off
	ドア額縁(化粧枠付) VXA01	1.0	13,050	13,050	定価の55%off
	ふろいす LGA01	1.0	760	760	定価の55%off
					552,640
	搬入組付け費／TOTO責任施工				
	(梁カット加工費・三乾王取付け費共)	1.0	98,500	98,500	
	①商品代小計			651,140	
②施工	室内及び共用部、養生費	1.0	12,000	12,000	撤去処分費共
	既存浴室一式、全面解体撤去工事	1.0	39,000	39,000	
	給水・給湯・排水配管、移設工事費	1.0	25,000	25,000	架橋ポリ配管
	同上配管、UB施工立会い・接続費	1.0	24,000	24,000	
	換気ダクト接続工事	1.0	12,000	12,000	
	電気工事(UB配線・三乾王リモコン)	1.0	21,000	21,000	ダウンライト3灯
	新規ドア額縁組み(下地調整費共)	1.0	39,000	39,000	
	廃材及び発生残材撤去処分費	1.0	38,000	38,000	
	②施工費小計			210,000	
計 (消費税抜きの金額)					

見積有効期限　　平成○年 ○月 ○日迄